



Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea

Nr. 7137 din 30.06.2016

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA ASSET II OLTEANIA cu sediul în Craiova, strada Breste nr.3, județul Dolj, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea cu nr. 6677/16.06.2016, cu completările ulterioare înregistrate sub nr. 6999/27.06.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competență pentru protecția mediului Vâlcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 30.06.2016, că proiectul: **“Mădulari SAFETY UPGRADE faza II”**, propus a fi amplasat în comuna Mădulari, sat Bălșoara, județul Vâlcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

- a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2 , *industria extractivă, litera (e), instalatii industriale de suprafață pentru extractia carburantului, petrolului, gazelor naturale, pct. 10 litera (i), instalatii de conducte pentru gaze si litera (e) constructia drumurilor, pct. 13, litera (a)* Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
- b) proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare;
- c) din analiza listei de control pentru etapa de încadrare rezulta ca proiectul nu are un impact semnificativ asupra mediului;
- d) autoritatile care au participat la sedinta colectivului de analiza tehnica nu au exprimat puncte de vedere cu privire la informatiile prezentate de titularul proiectului în etapele procedurii care sa conduca la continuarea procedurii evaluare a impactului asupra mediului;
- e) în conformitate cu criteriile din Anexa nr. 3 a H.G. nr. 445/2009;

1. Caracteristicile proiectului:

- a) Lucrari propuse prin proiect : “ Mădulari SAFETY UPGRADE faza II”, propus a fi amplasat în comuna Mădulari, sat Balșoara, județul Vâlcea.

Proiectul de investitii, al OMV Petrom _Zona de Productie II Oltenia , “Madulari Safety Upgrade faza II” , are ca scop executia a doua conducte de gaze, cu diametrul 6 inch si respectiv 8 inch, care fac legatura intre doua conducte existente, aparținând OMV Petrom și Parc Nou Madulari. Traseul celor doua conducte subtraverseaza fondul forestier de stat, care se află în administrarea Directiei Silvice Vâlcea, Ocol Silvic Dragasani , situat în UP V Pesceana.



Subtraversarea fondului forestier se va realiza pe o lungime de 540 m, prin metoda de foraj orizontal dirijat, la adincimi cuprinse intre 2 m si 16 m fata de cota terenului , fara a fi afectat fondul forestier .

Platformele de incepere si terminare foraj se vor amplasa pe teren arabil, in afara fondului forestier. Metoda de foraj consta in realizarea subterana a unei gauri orizontale , prin care va fi trasa conducta din otel. Este o metoda moderna de realizare a conductelor de gaze si are ca scop tocmai evitarea diminuarii fondului forestier.

Pe timpul lucrarilor nu este necesara interventia in fondul forestier.

Pentru realizarea lucrărilor proiectate, se ocupă temporar o suprafață de 16.366 mp.

Accesul la locatia noului proiect de investitie, se realizeaza pe drum de exploatare existent De 1011/2 racordat din drumul comunal DE 999 racordat din DC 86.

Coordinatele punctelor de cuplare in sistem STEREO 70, sunt:

- **punct initial cuplare :** $Y = 431.341,61;$

$X = 352.949,50.$

*Punctul initial de cuplare se face din conductele existente ce vin din
careul sondelor 4340, 4341 si 4342 Mamu.*

- **punct final cuplare :** $Y = 432.342,29;$

$X = 353.834,86.$

Punctul final de cuplare se face in gările de primire godevil.

*OMV Petrom SA urmeaza a demara un alt proiect de investitie pentru cuplarea celor 2
conducte la Parcul Nou Madulari (pentru punerea in functiune a conductelor proiectate ce fac
obiectul acestui proiect).*

➤ **Cea mai apropiata locuinta se afla la 670 m de punctul initial de cuplare** in conductele existente (in partea de vest) ;

➤ **Cel mai apropiat curs de apa** este un valcel necadastrat Balsoara aflat la limita dintre arabil si silvic (la ~ 25 m de prima platforma de foraj orizontal) care se afla care se varsă in pârâul Mamu aflat la 2100 m sud.

➤ **Metoda presupune 3 etape:**

➤ **1. Forajul pilot** Aceasta presupune introducerea prajunilor de foraj in pamant si stabilirea traseului subtraversarii. Se realizeaza cu ajutorul capului de forare care cu ajutorul suspensiei de forare si jeturilor de de inalta presiune formeaza un tunel. Localizarea capului de forare se bazeaza pe unde electromagnetice emise de un emitor aflat in capul de forare si preluate de un detector de la suprafata care le transforma in coordonate localizand astfel adancimea, pozitia si inclinatia in acel moment

➤ **2. Largiri succesive ale tunelului** A doua faza consta in largiri succesive cu freze largitoare pina la obtinerea unui tunel cu 20 % mai mare decat al tevii ce urmeaza a fi pozate.

➤ **3. Pozarea tevii** Faza a treia consta in pozarea tevii in tunelul deja obtinut. Sectiunea circulara intre conducta si marginea tunelului este umpluta de un amestec de bentonita si sol dezlocuit care in timp datorita aditionarii moleculelor de apa de catre bentonita, se intareste formand o protectie suplimentara conductei ce a fost pozata.

➤ **Avantajele tehnologiei:**

- Nu disloca terenul si nu se produc tasari
- Precizia lucrarilor prin urmarirea intregului proces de la suprafata
- Nu produce disconfort in traficul feroviar sau rutier si nu pericliteaza siguranta circulatiei
- Scurtarea timpilor de executie in raport cu alte tehnologii.
- Ocuparea unei suprafete de teren reduse pentru montarea echipamentelor si executie.



- Fiabilitatea lucrarilor de foraj orizontal dirijat este similara cu durata de viata a produsului ingropat.
- Zgomot redus in timpul executiei in comparatie cu alte tehnologii de foraj.
- Este o tehnologie rapida si curata, asigurand un termen de executie mai scurt decat solutia clasica.
- Elimina decopertarile de teren, saparea de santuri neafectand traficul rutier din zona, ocoleste obstacolele subterane anterioare (conducte, cabluri etc.)
- Respecta toate normele europene de protectia mediului

Proiectul OMV-Petrom " MADULARI SAFETY UPGRADE faza II " va cuprinde lucrari de:

- *reabilitare drumuri de exploatare existente De 999, De 1011/2, De 8719 (necesare accesului la montare conducte); aceste lucrari se vor efectua la finalizarea lucrarilor.*
- *executia tronson drum de acces nou in lungime de ~ 265 m (intre drum existent de exploatare De1011/2 si punctul de cuplare in conductele existente).*
- *La punctul de cuplare (initial) in conductele existente se va realiza o platforma betonata imprejmuita pe care se vor monta racorduri cu robineti de sectionare.*
- *In punctul (final) de cuplare al celor 2 conducte din apropierea Parcului nou Madulari se vor monta 2 gari de primire godevil (amplasate pe o platforma betonata imprejmuita).*
- *Conductele de gaze se vor monta prin foraj orizontal dirijat (intre conductele existente si cele 2 gari de primire godevil proiectate).*

Durata de execuție totală estimată pentru realizarea lucrarilor este de ~ 16 săptămâni.

Conducta de gaze va fi preizolata cu polietilena de inalta densitate PEHD, aplicata in 3 straturi (care este rezistenta la agentii chimici si la loviturile mecanice).

Accesul la locatia noului proiect de investitie, se realizeaza pe drum de exploatare existent De 1011/2 racordat din drumul comunal DE 999 racordat din DC 86 – (v. plan de amplasare).

Pentru accesul utilajelor la platforma de foraj orizontal se va proiecta si un racord de drum nou (temporar pe perioada lucrarilor) in lungime de ~265 m cu urmatorul sistem rutier :

- 10 cm macadam, asternuti peste 20 cm balast.

De asemenei, drumurile de exploatare existente (De 999 in lungime de ~335 m, De 1011/2 in lungime de ~ 750 m si De 8719 in lungime de ~ 1236 m), afectate de traficul utilajelor ce vor executa lucrările de montare a conductelor, se vor reabilita la finalul lucrărilor (prin scarificare si asternere de un strat in grosime de 10 cm de macadam).

Proiectul OMV-Petrom " MADULARI SAFETY UPGRADE faza II " va cuprinde lucrari de:

- *reabilitare drumuri de exploatare existente De 999, De 1011/2, De 8719 (necesare accesului la montare conducte); aceste lucrari se vor efectua la finalizarea lucrarilor.*
- *executia tronson drum de acces nou in lungime de ~ 265 m (intre drum existent de exploatare De1011/2 si punctul de cuplare in conductele existente).*
- *La punctul de cuplare (initial) in conductele existente se va realiza o platforma betonata imprejmuita pe care se vor monta racorduri cu robineti de sectionare.*
- *In punctul (final) de cuplare al celor 2 conducte din apropierea Parcului nou Madulari se vor monta 2 gari de primire godevil (amplasate pe o platforma betonata imprejmuita).*



➤ *Conductele de gaze se vor monta prin foraj orizontal dirijat (intre conductele existente si cele 2 gari de primire godevil proiectate).*

Durata de execuție totală estimată pentru realizarea lucrarilor este de ~ 16 săptămâni.

Conducta de gaze va fi preizolată cu polietilena de înaltă densitate PEHD, aplicată în 3 straturi (care este rezistentă la agenți chimici și la lovituri mecanice).

Accesul la locația noului proiect de investiție, se realizează pe drum de exploatare existent De 1011/2 racordat din drumul comunal DE 999 racordat din DC 86 – (v. plan de amplasare).

Pentru accesul utilajelor la platforma de foraj orizontal se va proiecta și un racord de drum nou (temporar pe perioada lucrarilor) în lungime de ~265 m cu urmatorul sistem rutier :

- 10 cm macadam, asternuti peste 20 cm balast.

De asemenei, drumurile de exploatare existente (De 999 în lungime de ~335 m, De 1011/2 în lungime de ~ 750 m și De 8719 în lungime de ~ 1236 m), afectate de traficul utilajelor ce vor executa lucrările de montare a conductelor, se vor reabilita la finalul lucrărilor (prin scarificare și asternere de un strat în grosime de 10 cm de macadam).

- descrierea lucrarilor necesare organizării de sănzier:

Organizarea de sănzier pentru executia lucrarilor, se va amplasa pe localitatea Creteni și nu face obiectul acestui proiect.

- justificarea necesității proiectului:

Proiectul de investiții al OMV Petrom SA – Asset II Oltenia " MADULARI SAFETY UPGRADE faza II " asigura transportul produsiei de gaze și condensat de la sondele 4340, 4341 și 4342 Mamu la Parc Nou Madulari.

b) Marimea amplasamentului

Pentru realizarea lucrărilor proiectate, se ocupă temporar o suprafață de 16.366 mp.

c) cumularea cu alte proiecte – Proiectul de investiții al OMV Petrom SA – Asset II Oltenia " MADULARI SAFETY UPGRADE faza II " asigura transportul produsiei de gaze și condensat de la sondele 4340, 4341 și 4342 Mamu la Parc Nou Madulari.

d) utilizarea resurselor naturale

La realizarea lucrarilor, se vor utiliza materii prime și materiale, conform cu reglementările naționale în vigoare, precum și legislației și standardelor naționale armonizate cu legislația UE. În fază de funcționare : petrol și gaze naturale.

In vederea executării lucrarilor de reamenajare drum existent precum și a lucrarilor de amenajare a suprafeței careului de foraj, se folosesc urmatoarele resurse naturale (produse de balastiera):

- nisip;
- balast;
- piatra sparta.

e) emisiile poluanțe inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort

- surse de poluanții pentru ape, locul de evacuare sau emisarul:

Alimentarea cu apă

Apa potabilă, se va asigura din zona și se va depozita la locație în recipiente etanșe (PET - uri).

Masuri de diminuare a impactului pentru factorul de mediu apă

- depozitarea de materiale, deseuri, sau stationarea utilajelor în albia apelor curgătoare este interzisa;
- se interzice orice deversare de substanțe poluanțe sau deseuri în apele de suprafață sau pe malurile ori vecinătatea acestora;
- se interzice spalarea mașinilor și/sau a utilajelor în apele de suprafață.



- surse de poluanți pentru aer, poluanți

În perioada lucrărilor de construcții-montaj, principalele surse de poluare a aerului le reprezintă utilajele din sistemul operational participant (buldozere, săpătoare de șanț, lansatoare, autocamioane de transport), echipate cu motoare termice omologate, care în urma arderei combustibilului lichid, evacuează gaze de ardere specifice, (gaze cu conținut de monoxid de carbon, oxizi de azot și sulf, particule în suspensie și compuși organici volatili metalici) în limitele admise de norme în vigoare. În zona supusă analizei sursele de poluare sunt punctiforme și dispersate, influența lor asupra calității atmosferei fiind redusă.

Măsuri de protecție a calității aerului

- asigurarea funcționării motoarelor utilajelor și autovehiculelor la parametrii normali (evitarea exceselor de viteză și încărcătură);
- supravegherea manipularii corespunzătoare a materialelor excavate pentru a se evita creatarea emisiilor de pulberi în atmosferă;
- umectarea drumurilor tehnologice pentru limitarea antrenării prafului;
- **instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă:** Nu este cazul.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- surse de zgomot și de vibrații:

În timpul executării lucrărilor de construcții – montaj, sursele de zgomot, sunt date de utilajele în funcțiune, ce deservesc lucrările. Având în vedere că utilajele folosite sunt acționate de motoare termice omologate, nivelul zgomotelor produse se încadrează în limitele admisibile.

Sursele de zgomot și vibrații fixe Sunt reprezentate de activitățile curente desfășurate pe amplasamentul analizat, zgomotele fiind datorate activității utilajelor de excavare/decapare, rambleiere, manevra și transport; Se estimează că sursele de zgomot fixe vor crea un disconfort moderat având în vedere faptul că lucrările se vor desfășura pe o perioadă scurtă de timp.

Sursele de zgomot și vibrații mobile Nivelul zgomotului produs de sursele mobile, reprezentate de autovehiculele care vor transporta materialele necesare realizării obiectivului, materialele excavate, se va înscrie în nivelul de zgomot datorat traficului rutier, crescând însă frecvența de apariție a acestuia, datorită creșterii intensității traficului. Utilajele de construcție și autovehiculele sunt principalele surse de zgomot și vibrații în timpul perioadei de construcție a proiectului. Aceste surse sunt dispersate în zonă, au caracter discontinuu și fluctuații ale intensității.

Măsuri de diminuare a zgomotului

- planificarea activităților generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora;
- sistarea activității pentru cazul în care nivelul de zgomot la limita amplasamentului, stabilit prin măsurători, va fi mai mare decât cel prognozat și zgomotele produse se vor resimți, reluarea acesteia urmând a se face după montarea unor ecrane antifonice alcătuite din panouri detașabile, construite din结构uri metalice ușoare cu umplutura de materiale fonic izolante (spuma poliuretanică, vată de sticlă etc), amplasate în vecinătatea zonelor maxime de emisii, pe direcția sursă-receptor;
- se recomandă ca activitățile ce se desfășoară pentru realizarea obiectivului analizat să se încadreze în STAS 10009/88, unde sunt specificate;

Măsuri de diminuare a vibrațiilor

- Utilajele folosite să respecte instrucțiunile prevăzute în cartea tehnică;
- Se recomandă să nu fie folosite un număr prea mare de utilaje în același timp, în același punct de lucru.

- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului:

Aceste forme de poluare se produc în situații normale de exploatare a utilităților, au un caracter temporar și efectele sunt pe termen scurt.



Protectia impotriva radiatiilor:

- **surse de radiații:** În procesul tehnologic nu se folosesc substanțe radioactive și nu se emite radiații deci nu există un pericol din punct de vedere al radiațiilor.

- **amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor** Nu este cazul.

-surse de poluanți pentru sol, subsol și ape freatiche:

Lucrările de construire a conductei de amestec nu vor afecta calitatea solului, din contra vor avea un efect de protecție și stabilizare a zonei.

Prin poluarea solului se înțelege orice acțiune care produce dereglați în funcționarea normală a solului, ca factor de mediu. Aceasta se exprimă prin afectarea capacitatii bioreproductive. Geneza și evoluția tipurilor de sol sunt legate în mod direct de substratul geologic, condițiile de clima și vegetație, de etajarea reliefului, de influența apelor freatic precum și de intervenția omului.

Măsuri de protecție a solului

- limitarea pe cât posibil a timpului de execuție și managementul adecvat al aprovizionarii cu materiale/utilaje;

- îndepărțarea imediată a scursorilor prin folosirea de materiale absorbante care au fost depozitate în locuri special amenajate în momentul în care se identifică deversări accidentale de produse petroliere sau uleiuri minerale de la utilajele de exploatare și mijloacele de transport. Solul impurificat cu produse petroliere sau uleiuri minerale va fi îndepărtat;

- **lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului:** Lucrările nu vor afecta calitatea solului.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- sursele de poluanti ale ecosistemelor terestre si acvatice

Posibila sursa de poluare locală a ecosistemelor terestre și acvatice apare în faza de execuție, datorită lucrarilor de constructive ale conductei, care pot produce modificări temporare asupra florei și faunei. *Pe traseul lucrarilor nu sunt necesare taieri de arbori sau pomi.*

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- **identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra căror există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional:**

Nu este cazul

- **lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezarilor umane și a obiectivelor protejate și/ sau de interes public:** Nu se vor lua măsuri pentru protecția așezarilor umane întrucât nu va fi afectată populația din zonă.

Gospodarirea deseuriilor generate pe amplasament:

Tipurile și cantitatile estimate de deseuri rezultate în urma înlocuirii conductei de transport gaze estimate, sunt:

Solul vegetal (cod deseu - 01 01 02) de pe amplasament, rezultat din lucrările de sapatură pentru amenajare platforme de foraj orizontal (2 platforme de 200 mp fiecare) este ~ circa 1200 mc se va depozita de-a lungul culoarului de lucru, urmand să fie utilizat la reconstrucția și ecologizarea terenurilor după terminarea lucrarilor.

Deseuri provenite din lucrari de executie conducta:

- deseuri metalice (cod deseu - 17 04 07)
- sarme de sudura;
- resturi(capete) de electrozi.

Se estimează producerea unei cantități de circa 0,05 tone de deseuri metalice. Aceste deseuri se vor valorifica prin unități de colectare specializate.

- resturi banda izolatoare.

Deseuri menajere (cod deseu - 20 03 01)



Acestea vor fi precolecate in containere (pubele) amplasate pe terenul inchiriat. Eliminarea deseurilor menajere se face printr-un operator economic autorizat, conform contractului incheiat intre SC OMV Petrom SA si operatorul economic autorizat. Se estimeaza o cantitate de aproximativ 0,10 mc deseuri menajere.

g) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate – nu este cazul

2. Localizarea proiectelor

- 2.1. utilizarea existenta a terenului – conform certificatului de urbanism nr.7/10.06.2016 eliberat de Primaria Comunei Madulari, proprietari: comuna Madulari și persoane fizice.
- 2.2. relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul;
- 2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:
 - a) zonele umede – nu este cazul;
 - b) zonele costiere – nu este cazul;
 - c) zonele montane si cele împadurite – nu este cazul;
 - d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul;
 - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc – nu este cazul;
 - f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgența a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a – zone protejate, zone de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul
 - g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu este cazul;
 - h) ariile dens populate – nu este cazul;
 - i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potential

- a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate – nu este cazul;
- b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;
- c) marimea si complexitatea impactului – impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie, in conditiile operarii utilajelor/mijloacelor de transport la parametrii optimi.
- d) probabilitatea impactului - impactul asupra mediului va fi nesemnificativ în perioada de constructie a obiectivului.
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - impactul asupra mediului va fi limitat (pe durata executarii lucrarilor de constructii).

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adevarata sunt urmatoarele: : Proiectul propus nu intra sub incidenta art 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatici.

Condițiile de realizare a proiectului:

1. Realizarea proiectului (atat pentru fazele organizare de santier, executie, cat si pentru faza de exploatare) va tine cont de prevederile actelor normative nationale, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii Europene;



2. La executarea lucrarii se vor respecta proiectul tehnic, prin aplicarea prevederilor legislative in vigoare, a prevederilor PUG avizat/aprobat in vigoare si RLU aferent acestuia, a conditiilor impuse prin prezenta notificare si a avizelor eliberate de celealte autoritati competente;

3. Titularul si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-construcive si celealte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de preventie eficienta a poluarii se vor lua, in special, prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniu.

4. Lucrările de execuție vor începe numai după ce titularul de proiect solicită și obține autorizația de construire a obiectivului de investiție;

5. În situația în care, după emiterea actului administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului și înaintea depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrarilor de construcții, documentația tehnică suferă modificări ca urmare a schimbării soluției tehnice sau a reglementarilor legislative, astfel încât acestea nu au facut obiectul evaluării privind efectele asupra mediului, vor fi menționate de către verificatorul tehnic atestat pentru cerința esențială « c) igiena, sanatate și mediu » în raportul de verificare a documentației tehnice aferente investiției, iar solicitantul/investitorul are obligația să notifice autoritatea publică pentru protecția mediului emisenta, cu privire la aceste modificări (Legea 50/1991 (22)). Potrivit prevederilor OUG nr 195/2005 cu modificările și completările ulterioare (Art 96, alin 3), notificarea se va depune înainte de realizarea acestor modificări;

6. Orice avarie survenita la lucrari in timpul executiei si orice disconfort creat in zona, cu toate implicatiile, intra in sarcina beneficiarului.

7. Continutul prezentei decizii va fi adus la cunostinta tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezente;

8. Protectia calitatii factorului de mediu aer:

Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, O.M. nr 462/1993 pentru aprobarea Conditiielor tehnice privind protectia atmosferica si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici, STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate.

In faza de executie se vor utiliza mijloace de transport si executie performante si in buna stare de functionare , in scopul minimizarii emisiilor nedirijate.

9. Protectia impotriva zgomotului

Incadrarea duratei de executie a proiectului in termenul stabilit, astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada.

Respectarea prevederilor H.G. nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor. Se admite punerea in functiune numai a echipamentelor care poartă marcajul C.E. si indicația nivelului de putere acustică garantat.

10. Protectia solului

Asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii de santier;

Este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetru santierului.

11. Protectia solului

Asigurarea scurgerii apelor meteorice, in perioada organizarii de santier, in care pot exista diverse substante poluante de la eventuale pierderi de produse petroliere, pentru a evita formarea de balti, care in timp se pot infiltrata in subteran, poluand solul si stratul freatic;

Este interzisa efectuarea lucrarilor de reparatii ale utilajelor in perimetru santierului.

Respectarea prevederilor Legii 211/2011 privind gestionarea deseurilor:

Titularul proiectului va prezenta la APM Valcea, la finalizarea lucrarilor, dovada unei gestionari corecte a deseurilor generate, cu specificarea tipurilor de deseuri generate, cantitatilor,



modului de transport, destinatia acestora si acceptul depozitului autorizat sau dovada predarii unei firme autorizate, la generarea acestora;

Vor fi luate masuri de prevenire a degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora, depozitarea de materiale etc.

12. Protectia asezarilor umane:

Titularul proiectului va lua toate masurile necesare evitarii disconfortului, atat in perioada de executie cat si in perioada de exploatare, prin respectarea conditiilor special impuse pentru factorii de mediu zgomot, aer, sol;

13. Biodiversitate:

Vor fi luate masuri de prevenire a degradarii zonelor invecinate amplasamentului si a vegetatiei existente prin stationarea utilajelor, efectuarea de reparatii ale acestora, depozitarea de materiale etc.

Titularul si constructorul vor urmari realizarea tuturor solutiilor tehnico-constructive si celelalte prevederi cuprinse in proiectul de executie avizat si aprobat; masurile de prevenire eficienta a poluarii se vor lua, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile in domeniul.

Intretinerea si exploatarea instalațiilor de protecție a calitatii factorilor de mediu se va realiza în conformitate cu documentatiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;

Lucrarile de executie vor incepe numai dupa ce titularul de proiect solicita si obtine autorizatia de construire a obiectivului de investitie. Proiectul (atat in faza de executie cat si in faza de exploatare) se va realiza in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu Directivele Uniunii Europene:

OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificar si completari prin Legea nr.265/2006, OUG nr.114/2007 si OUG 164/2008 ; OM 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificarile ulterioare; H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor; HG nr 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate;

OM nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;

Respectarea legislatiei privind protectia muncii, conform : Legii 319/2006, H.G. 1425/2006, modificata si completata de H.G. 955 /2010, H.G. 300/2006, H.G. 1146 / 2006, H.G. 971 / 2006, H.G.1091 / 2006, H.G. 1048 / 2006, H.G. 493 / 2006, H.G. 1028 / 2006, H.G.1092/2006, H.G. 1051 / 2006.

La finalizarea proiectului titularul are obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare.

Procesul-verbal, astfel intocmit se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

